



## Opis przedmiotu zamówienia

### „Hotelowy zawrót głowy”:

#### Sala hotelarska NR 12

Wymiary Sali około: 12,75x5,5 Wysokość 3,20

Wymiana Oświetlenia 12 szt 120x60 cm zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Rodzaj opraw do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.

Malowanie ścian i sufitów – kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Powłoki malarskie z farb zmywalnych przeznaczonych do wewnątrz budynku.

Montaż klimatyzacji + instalacja pod Klimatyzację – dobór mocy stosownie do wielkości i przeznaczenia Sali

Wymiana grzejników 3szt wraz z montażem nowych osłon

Montaż rolet 7 szt 1,58x0,99 m

Nowa instalacja gniazdek 50szt oraz sieci internetowej 25szt

Ukrycie instalacji elektrycznych i hydraulicznych- kalkulacja własna po wizji lokalnej

#### Sala Geograficzna NR 10

Wymiary Sali około: 5,75x 5,75 m

Wymiana oświetlenia 4szt 60x120 cm zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Rodzaj opraw do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.

Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu do 110cm

Wymiana grzejników 2szt

Wymiana podłogi na PCV – homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym. Grubość całkowita min.: 3,50 mm. Podłoga z przeznaczeniem do pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu.

Malowanie i gipsowanie ścian oraz sufitu - kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Powłoki malarskie z farb zmywalnych przeznaczonych do wewnątrz budynku.

Przesunięcie oraz wymiana 6 szt gniazdek

Wymiana kratki wentylacyjnej

Montaż rolet 2 szt 2,55x2,13 m

Nakładki na parapety 2 szt 2,7 x0,4 m

Montaż klimatyzacji + instalacja pod Klimatyzację – dobór mocy stosownie do wielkości i przeznaczenia Sali

Ukrycie instalacji elektrycznych i hydraulicznych- kalkulacja własna po wizji lokalnej

#### Sala Informatyczna NR 9

Wymiary Sali około: 7,55 x 5,72 m wysokość 3,20 m

Wymiana oświetlenia 8 szt 60x60 cm zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Rodzaj opraw do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.

Malowanie i gipsowanie ścian oraz sufitu - kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Powłoki malarskie z farb zmywalnych przeznaczonych do wewnątrz budynku.

Wymiana podłogi na PCV – homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym. Grubość całkowita min.: 3,50 mm. Podłoga z przeznaczeniem do pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu.

Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu do 110cm z okładziną cpl gr 0,2mm wypełnienie- płyta pełna

Montaż rolet wewnętrznych - wymiary okien: 62x122, 76x133, 62x122, 104x34, 104x34

Zabudowa wnęki 1,00x1,50 m



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

Ukrycie instalacji elektrycznych i hydraulicznych- kalkulacja własna po wizji lokalnej

Nowa instalacja gniazdek 20 szt oraz sieci internetowej 10 szt

Wymiana 2 szt grzejników wraz z montażem nowych osłon

Nakładki na parapety 2,75x0,40 m 2 szt

Wymiana kratki wentylacyjnej

Zaślepienie punktów wody użytkowej oraz kanalizacji

### **Dodatkowo w ramach projektu:**

Wymiana 3 szt. drzwi z przeznaczeniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w tym niepełnosprawnych z okładziną cpl gr 0,2mm wypełnienie- płyta pełna

Wymiana oświetlenie w 2 dodatkowych salach, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Rodzaj opraw do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.

Zastosowane rozwiązania jak i materiały muszą być nowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

**Beata Żuk**  
**Dyrektor Szkoły**