# RZUT PARTERU 1:50

1.04 Sala chorych 26,80 Terakota
1.08 WC Męskie 7,34 Terakota
1.03 WC Damskie 8,21 Terakota
1.10 Łazienka z natryskiem 18,80 Terakota
1.11 Pokój pielęgniarek 7,33 Terakota
1.12 Sala rehabilitacji 14,85 Terakota
1.13 Sala rehabilitacji 16,95 Terakota
1.14 Sala rehabilitacji 9,35 Linoleum
1.15 Sala rehabilitacji 4,30 Linoleum
1.16 Sala z masażem wirowym 6,35 Terakota
1.18 WC 1,50 Terakota
1.24 Korytarz 3,25 Terakota
1.17 Korytarz 6,61 Terakota
1.03 Sala chorych 21,23 Terakota
1.01 Korytarz 22,42 Gres
1.01 Hall 22,15 Gres
1.23 Magazyn 8,46 Terakota
1.19 Kuchnia 40,56 Terakota
1.05 Sala chorych 18,15 Terakota
1.07 Sala rehabilitacyjna 16,92 Terakota
1.25 Maszynownia windy 3,30 Terakota
1.22 Stołówka 35,30 PCV
1.06 Sala gimnastyczna 26,92 Terakota
1.21 Zaplecze kuchni 13,30 Terakota
1.20 Spiżarnia 6,72 Terakota
Winda 6,15

Istniejący pion kanalizacji - Ø110 żeliwo
PVC-U Ø50
PVC-U Ø110
PVC-U Ø40
PVC-U Ø110 1,5%>
PVC-U Ø110 <1,5%
Projektowany pion kanalizacji - Ø75 PVC-U - zakończyć wywiewką poand dachem
Odpowietrzenie pionu prowadzić pod stropem
PVC-U Ø75
Kratka wentylacyjna
BEZ ZMIAN
Tłuszczownik
hp=70cm
hp=100cm
hp=175cm
e.e.
4x27x18
13x30x17
9x30x15
6x24x17
7x24x17
5x27x15
±0,00
-0,75
-1,80
-0,05
-0,40

Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski
92-314 Łódź, ul. Węglerska 2/40 tel. 600 393 104

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu instalacji wodno-kanlizacyjnejw budynku zabiegowym Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie | | | | |
| INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ulańska 28, 99-400 Łowicz | | | | |
| ADRES INWESTYCJI: Stanisławów | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU : Rzut parteru - instalacja kanalizacji | | | | |
| ZESPÓŁ AUTORSKI : | UPR. PROJ. | PODPIS | BRANŻA: | SANIT. |
| mgr inż. Piotr Kurpiewnik | 83/00/WL | | FAZA: | PROJ. BUD. |
| mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz | | | DATA: | wrzesień, 2010 |
| mgr inż. Maciej Krzeszewski | | | SKALA: | 1:50 |
| | | | NUMER RYSUNKU: | 05 |