

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu
 ADRES INWESTYCJI : Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
 INWESTOR : POWIAT ŁOWICKI
 ADRES INWESTORA : STANISŁAWSKIEGO 30
 WYKONAWCA ROBÓT : -
 ADRES WYKONAWCY : -
 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Bodek
 DATA OPRACOWANIA : 20.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 20.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu					
1		DEMONTAŻ DRZWI			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
d.1	0354-05	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
d.1	0354-08	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0354-05	10.4	m2	10.400	
				RAZEM	10.400
4	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
d.1	0354-15	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.1	2009-02	2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km. Transport drzwi oraz klimatyzatora z załadunkiem i wyładunkiem na odległość do 1 km.	t		
d.1	1107-01	1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
2		MALOWANIE KORYTARZY I POMIESZCZEŃ i p.			
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2	1204-02	(20+1.73+1.73)*3.5-6*2-3	m2	67.110	
				RAZEM	67.110
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.2	1204-01	26.06*2.95	m2	76.877	
				RAZEM	76.877
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2	1204-02	20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
3		DRZWI DREWNIANE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE			
10	KNR 0-19	Dostawa i montaż kompletnych drzwi drewnianych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami, progami, listwami, okuciami	m2		
d.3	1024-06	16*2	m2	32.000	
				RAZEM	32.000
4		DRZWI DO ARCHIWUM			
11	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych drzwi antywłamaniowych z ościeżnicą metalową kątową o szerokości profilu 100 mm wykonaną z blachy stalowej gr. 1,5 mm lakierowanej proszkowo - szerokość skrzydła (wymiar drzwi w świetle ościeżnicy - 90 cm) z zamkiem numerycznym i usługą montażu. Odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006.	m2		
d.4	1024-06	2.1	m2	2.100	
				RAZEM	2.100
5		DRZWI DO WIATROŁAPU			
12	KNR 0-19	Dostawa i montaż nowych kompletnych, fabrycznie wykończonych drewnianych drzwi do wiatrołapu z okuciami	m2		
d.5	1024-11	2.98*3.38	m2	10.072	
				RAZEM	10.072
6		PRÓG DO SERWEROWNI			
13	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.6	0415-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000